

STANDARD ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU KOMUNALNEGO LUB SOCJALNEGO EKOBATECH Spółka z o.o.

Zestaw elementów domu zawiera:

1. Ściany zewnętrzne (od strony wewnętrznej): **$U=0,147 \text{ W/m}^2 \text{ K}$**

- płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm (tylko dostawa)
- łąta 50 x 80 (miejsce pod instalacje)
- wełna 80 mm
- folia paroizolacyjna 0,2 mm
- drewno konstrukcyjne 45 x 200
- wełna 200 mm
- folia wiatroizolacyjna
- płyta „cetris” 10 mm w wybranym kolorze jako elewacja
- okna PVC **z szybą $0,7 \text{ W/m}^2$**
- drzwi zewnętrzne
- parapety zewnętrzne metalowe
- parapety wewnętrzne PVC

2. Ściany wewnętrzne nośne:

- płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
- drewno konstrukcyjne 45 x 150
- wełna 150 mm
- płyta MDF 10 mm od strony hollu
- płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm

3. Ściany wewnętrzne działowe:

- płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm
- drewno konstrukcyjne 45 x 80
- wełna 80 mm
- płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm

4. Strop drewniany:

- płyta OSB 22 m
- podkładki wygłuszające „Knauff”
- drewno konstrukcyjne 50 x 200
- wełna 200 mm
- folia paroizolacyjna 0,2 mm
- łąty drewniane 27 x 70
- płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm

5. Dach więzaryowy o spadku 3-5 %: **$U=0,167 \text{ W/m}^2 \text{ K}$**
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 mm
 - papa termozgrzewalna podkładowa 5,0 mm
 - płyta OSB 22 mm
 - folia wiatroizolacyjna
 - drewno konstrukcyjne 45 x 150 (co 80 cm, więzar wg projektu)
 - wełna mineralna 250 mm
 - folia paroizolacyjna 0,2 mm
 - łata drewniana 27 x 70 mm
 - płyta kartonowo-gipsowa 12,5 m
 - rynny PCV
6. Drzwi wewnętrzne białe .
7. Podłogi w kuchni i łazience wykładzina PCV.
8. Pokoje wykładzina dywanowa.
9. Ogrzewanie elektryczne, liczniki przedpłatowe.
10. Kabina prysznicowa, umywalka, wc.

Materiały i konstrukcje objęte dostawą:

1. Fundamenty
2. Transport i montaż elementów domu komunalnego.
3. Rusztowanie budowlane
4. Dźwig
5. Instalacje wewnętrzne: elektryczne , ogrzewania, wentylacja i wod-kan.
6. Montażu płyt kartonowo-gipsowych wewnątrz budynku z 2-krotnym malowaniem.
7. Materiały montażowe

Materiały nie objęte dostawą:

Standard wykonania nie zawiera elementów wyposażenia kuchni, garderoby oraz pokoi.
Instalacje teletechniczne TV/TP w uzgodnieniu z inwestorem.