

# PRZENOŚNE DOMY SOCJALNE

## PROMOCYJNA OFERTA CENOWA SYSTEM EKOKAUTECH ZT33, ZT50

kalkulacja domu do zamieszkania tymczasowego w stanie wykończonym , posadowienie na bloczkach

### Założenia:

#### 1) fundamenty i roboty ziemne

przyjęto posadowione na bloczkach betonowych ułożonych na podsypce żwirowej, na których ułożono podwaliny drewniane, roboty ziemne w zakresie prac fundamentowych

#### 2) wykonanie i montaż budynku

przyjęto prefabrykację 2 segmentów na hali produkcyjnej oraz złożenie ich na placu budowy, budynki wykończone z zewnątrz i od wewnątrz- do zamieszkania tymczasowego ;

#### 3) instalacja elektryczna i grzewcza

przyjęto wykonanie instalacji wewnętrznej w sprefabrykowanych segmentach oraz podłączenie do przyłącza sieci oddalonego do 10 m od budynku .

#### 4) instalacja wod-kan

przyjęto wykonanie instalacji wewnętrznej w sprefabrykowanych segmentach oraz podłączenie do przyłącza sieci znajdującego się obrysie budynku lub oddalonego do 3 m od budynku

#### 5) transport poziomy do 150 km

przyjęto przemieszczenie segmentów budynku jednym składem TIR w przypadku "33" i 1,5 składu TIR w przypadku "50", zatem założono tym samym transportowanie dwóch budynków typu "50" 3 składami

#### 6) transport pionowy

przyjęto wynajem dźwigów przy załadunku w Grzywnie oraz rozładunku i montażu na placu budowy

#### 7) kalkulacja nie obejmuje

wykonania przyłączy do budynków oraz dróg ,chodników parkingów i ogrodzenia

#### 8) wyposażenie : brodzik z kabiną i baterią prysznicową , umywalka z baterią, WC kompakt szafka kuchenna i zlewozmywak, bojler elektryczny , grzejniki elektryczne

#### 9) standard wykończenia pozwala na zamieszkanie po wstawieniu mebli

#### 10) domy po zamontowaniu można zdemontować i montować w nowej lokalizacji

<b>ZT 33</b>	<b>Cena netto PLN</b>
Fundamenty i prace ziemne	1 500,00
Budynek - prefabrykacja i montaż	46 750,00
Wyposażenie i instalacje	9 500,00

**łącznie PLN**

**57 750,00**

**Cena netto PLN za 1m2**

**1 750,00**

<b>ZT 50</b>	<b>Cena netto PLN</b>
Fundamenty i prace ziemne	2 000,00
Budynek - wykonanie i montaż	70 500,00
Wyposażenie i instalacje	10 000,00

**łącznie PLN**

**82 500,00**

**Cena netto PLN za 1m2**

**1 650,00**