

Opis – Przenośny Budynek Socjalny SYSTEM EKOBAUTECH ZT33 Do zamieszkania tymczasowego

1. Fundamenty

Fundamenty punktowe według dokumentacji

2. Konstrukcja

2.1. Strop (podłoga parteru):

- 2.1.1. Wykładzina PCV, wykładzina dywanowa
- 2.1.2. Płyta OSB3 22 mm
- 2.1.3. Folia paroizolacyjna
- 2.1.4. Drewno konstrukcyjne 45 x 150 mm
- 2.1.5. Wełna mineralna 150 mm
- 2.1.6. Folia budowlana 0.2mm
- 2.1.7. Blacha stalowa ocynkowana 0,5 mm

2.2. Ściany zewnętrzne:

- 2.2.1. Elewacja – farba elewacyjna
- 2.2.2. Płyta cetris 10mm
- 2.2.3. Folia wiatroizolacyjna 0.2mm
- 2.2.4. Drewno konstrukcyjne 45 x 100 mm
- 2.2.5. Wełna mineralna 100 mm
- 2.2.6. Folia paroizolacyjna
- 2.2.7. Płyta meblowa biała 16 mm

2.3. Ściany wewnętrzne działowe:

- 2.3.1. Płyta meblowa biała 16 mm
- 2.3.2. Drewno konstrukcyjne 45 x 50 mm
- 2.3.3. Wełna mineralna 50mm
- 2.3.4. Płyta meblowa biała 16 mm

2.4. Dach (od góry):

- 2.4.1. Blacha trapezowa
- 2.4.2. Łaty drewniane 30 x 50 mm
- 2.4.3. Kontrłaty drewniane 25 x 50 mm
- 2.4.4. Folia wysokoparoprzepuszczalna
- 2.4.5. Drewno konstrukcyjne 38 x 150 mm
- 2.4.6. Wełna mineralna 150 mm
- 2.4.7. Folia paroizolacyjna
- 2.4.8. Płyta meblowa biała 16 mm
- 2.4.9. Orynnowanie w kolorze uzgodnionym

3. Wyposażenie

3.1.1. Okna 1165/1135 – 1 szt, 1465/1135 – 3 szt.

3.1.2. Drzwi zewnętrzne – metalowe w kolorze popiel, zamykane na wkładkę pat.

3.1.3. Drzwi wewnętrzne laminowane

3.2. Wyposażenie sanitarne

3.2.1. Umywalka – biała – 1 szt.

3.2.2. Półpostument biały – 1 szt.

3.2.3. Bateria umywalkowa – 1 szt.

3.2.4. WC kompakt - 1 szt.

3.2.5. Bojler 1500W – 1 szt.

3.2.6. Kabina z brodzikiem 4 - ścienna 80cm - kompletna – 1 szt.

3.2.7. Bateria natryskowa ścienna - 1 szt.

3.2.8. Zlewozmywak – 1 szt.

3.3. Wyposażenie elektryczne

3.3.1. Gniazda wtykowe podwójne – 5 sztuk

3.3.2. Gniazda wtykowe pojedyncze – 2 sztuki

3.3.3. Grzejnik elektryczny łazienkowy 500 W – 1 szt.

3.3.4. Grzejnik elektryczny 500 W, 1000 W - 4 szt.

3.3.5. Punkt oświetleniowy – 5 sztuk

3.3.6. Włącznik oświetlenia – 5 sztuk

3.3.7. Skrzynka wewnętrzna z zabezpieczeniami – 1 sztuka

3.3.8. Wentylator wywiewny 40 W - 2 sztuk

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wykonane wewnątrz budynku zakończone skrzynką rozdzielczą i wyprowadzonym przewodem na zewnątrz budynku. Doprowadzenie oraz podłączenie zasilania do obiektu wraz ze złączem kablowym w gestii Inwestora.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna wraz z odpowietrzeniem wychodzącym na zewnątrz budynku a w odpływie zakończona rurą 110mm. Instalacja wodna zakończona rurą PE25. Doprowadzenia oraz podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej w gestii Inwestora.

Sanitariaty - usytuowanie sanitariatów – wg projektu

Wentylacja i ogrzewanie - wentylacja pomieszczeń grawitacyjna i wymuszona. Ogrzewanie pomieszczeń – grzejniki elektryczne.